

Költségvetési kiírás Bodajk, Vörösmarty utca (hrsz. 757) területén húzódó szilárd burkolatú útszakasz tervezett útburkolat felújítási munkáihoz

szám	rövid leírás	elszámolási egység	egységár (nettó Ft)	menyiség	ár (nettó Ft)
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK				
13	MŰSZAKI FELÜGYELET KÖLTSÉGEI				
13-11-00	Szakfelügyelet díja és kapcsolódó költségei	HUF		4,00	0
3	ÚTÉPÍTÉS				
31-11-1	Bontási, előkészítési munkák				
	élvágás a kopóréteg vastagságában	fm		37,00	0
	kopóréteg visszabontása csatlakozásoknál	m ³		3,50	0
	" K " jelű szegély visszabontása csatlakozó térkő járda szélességében	fm		3,00	0
	beton kiékelő burkolat visszabontása kapubejáró szélességében	m ³		0,50	0
32-3	Különleges földmunkák				
32-35-30	Padka és elválasztó sáv feltöltése: <i>külön anyagból Z 0/22 (nemesített padka készítése)</i>	m ²		770,00	0
33	Ú t b u r k o l a t o k				
33-3	Aszfaltbeton útburkolatok és alaprétegei				
33-31-00	Útburkolat alap készítése				
33-31-12	Zúzottkő-alap készítése (útburkolat alapréteg helyreállítás változó vastagságban)	m ²		150,00	0
33-31-15	Martaszfalt kiegyenlítő réteg készítése átl. 5 cm vtg.	m ³		60,00	0
33-33-10	Hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 kopó 50/70 jelű keverékből 5 cm vtg.	m ³		60,00	0
33-5	Térkőburkolatok és alaprétegei				
33-53-100	Meglévő térkő burkolatú kapubejáró burkolatának szintre igazítása	m ²		26,00	0
34	SZEGÉLYÉPÍTÉSEK				
34-10-000	Átépitési munkák				
34-10-100	Kiemelt vízvezetős szegély /"K" szegély/ átépitése, szintreigazítása kapubejáróban	fm		11,00	0
34-10-300	Kerti szegély átépitése, szintreigazítása kapubejáróban	fm		10,00	0
48	EGYÉB MUNKÁK				
48- 20-21	közmű fedlapok, szerelvények új szintre helyezése	db		11,00	0
	közúti deltában található ivóvíz szerelvény akna fódémében elhelyezkedő tűzcsap és akna fedlapjának szintreemlése	db		2,00	0
76	Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása				
76-03-13	út forgalomkorlátozása forgalomirányítással	készlet		1,00	0
				összesen nettó :	0
				összesen bruttó :	0