

Költségvetési kérés Bodajk, Berek utca területén húzódó szilárd burkolatú útszakasz tervezett útburkolat felújítási munkáihoz

szám	rövid leírás	elszámolási egység	egységár (nettó Ft)	menyiség	ár (nettó Ft)
1	ÁLTALÁNOS TÉTELEK				
13	MŰSZAKI FELÜGYELET KÖLTSÉGEI				
13-11-00	Szakfelügyelet díja és kapcsolódó költségei	HUF		4,00	0
3	ÚTÉPÍTÉS				
31-11-1	Bontási, előkészítési munkák				
	élvágás a kopóréteg vastagságában	fm		15,00	0
	kopóréteg visszabontása csatlakozásoknál	m ³		2,00	0
32-3	Különleges földmunkák				
32-35-30	Padka és elválasztó sáv feltöltése: <i>külön anyagból Z 0/22 (nemesített padka készítése)</i>	m ²		970,00	0
33	Ú t b u r k o l a t o k				
33-22	Felújítás előkészítőmunkái				
33-22-230	meglévő burkolat előkészítő kátyúzása martaszfalttal	m ³		147,00	0
33-3	Aszfaltbeton útburkolatok és alaprétegei				
33-31-00	Útburkolat alap készítése				
33-31-15	Martaszfalt kiegyenlítő réteg készítése átl. 5 cm vtg.	m ³		74,00	0
33-33-10	Hengerelt aszfalt kopóréteg AC 11 kopó 50/70 jelű keverékből 5 cm vtg.	m ³		74,00	0
33-4	Beton út-, térburkolat és alaprétegei				
33-42-3	csatlakozó kapubejáró beton burkolatának szintreigazítása	m ²		10,00	0
33-5	Térkőburkolatok és alaprétegei				
33-53-100	Meglévő természetes burkolatú kapubejáró burkolatának szintre igazítása	m ²		15,00	0
43	VÍZELVEZETŐ MEDREK ÁRKO K FOLYÓKÁK				
43-13-00	Medertisztítás / földárok tisztítása, profilozása /	fm		320,00	0
48	EGYÉB MUNKÁK				
48- 20-21	közmű fedlapok, szerelvények új szintre helyezése	db		3,00	0
76	Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása				
76-03-13	út forgalomkorlátozása forgalomirányítással	készlet		1,00	0
				összesen nettó :	0
				összesen bruttó :	0